

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

SETTORE/AREA	: <i>SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO</i>
DETERMINAZIONE	N. 366 Registro Generale del 17/12/2014
DETERMINAZIONE	N. 096.14.1 Registro di Settore del 10.12.2014
OGGETTO	: CIG n. XAB10D70F7 - LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDE VIA DEL CAVO. AFFIDAMENTO IMPRESA CO.GEN SRL DI TRIVOLZIO (PV). IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- PREMESSO**
- ✓ che si è verificata la presenza di cedimento lungo il marciapiede di Via Del Cavo;
 - ✓ che occorre procedere allo sbancamento di tutto il marciapiede per indagare e meglio capire le cause del cedimento e ripristinare lo stato dei luoghi a salvaguardia della incolumità pedonale;
 - ✓ che risulta pertanto necessario e urgente un intervento di manutenzione straordinaria per verifica e riparazione sul tratto di marciapiede suddetto per garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- RILEVATO** che il Settore Gestione del Territorio ha dettagliato nel computo metrico estimativo allegato sub A) alla presente determina a formare parte integrante e sostanziale della stessa una somma presunta di € 13.500,00 IVA esclusa per l'effettuazione degli interventi de quo;
- VISTO** il regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia approvato con atto di C.C. n. 20 del 10.05.2012, esecutivo ai sensi di legge, nel quale all'articolo 12 comma 4 lett. d) vengono previste le modalità di affidamento per lavori servizi o forniture inferiori ad € 40.000,00 oltre IVA per le quali prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi di cui al punto 1 e si può trattare direttamente con un unico interlocutore;
- ACCERTATA** l'opportunità di far eseguire i lavori suddetti alla Impresa CO.GEN Costruzioni Generali S.r.l. di Trivolzio (PV) che si è resa disponibile all'effettuazione di un ribasso sul computo metrico estimativo pari a circa il 6%;
- RITENUTO** quindi di impegnare la somma di € 12.690,00 IVA esclusa pari a € 13.197,60 IVA 4 % compresa;
- ATTESTATO** in conformità a quanto previsto dal D.M. lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007, dalla circolare esplicativa n. 5/2008 del 30.01.2008 nonché dalla circolare INAIL n. 7 del 05.02.2009 circa l'obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva per tutti gli affidamenti dei lavori, servizi o forniture, a prescindere da tipologia di affidamento e importo del contratto, che per l'Impresa CO.GEN Costruzioni Generali s.p.a. di Trivolzio (PV) è stata effettuata richiesta di regolarità contributiva in data 05.07.2014, emessa successivamente in data 29.07.2014 (allegato sub B);
- PRESO ATTO** ➤ della Legge n 136 del 13.08.2010, che all'art. 3 comma 5, così come

sostituito dall'art. 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, prevede che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificato di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP);

- che tale investimento non necessita di CUP poiché non rientra tra gli investimenti di cui all'art. 11 della Legge 16.01.2003, n. 3;
- della determinazione n. 10 del 22.12.2010 ad oggetto "ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217", emessa dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con riferimento al CIG;
- che in data 19.09.2014 è stato richiesto carnet di n. 50 CIG per la tracciabilità e per i lavori in oggetto il numero identificativo CIG risulta essere il seguente n. XAB10D70F7;
- che l'Impresa CO.GEN Costruzioni Generali s.p.a. di Trivolzio (PV), ha dichiarato di comunicare in fase di fatturazione il proprio conto corrente dedicato, così come previsto al comma 1 dell'art. 3) della predetta legge, su cui verranno versati i proventi derivanti dai suddetti lavori;

ATTESTATO

altresì, in conformità a quanto previsto all' ex art. 9 comma 2 D.L. 78/2009 convertito, con Legge 102/2009, che prima dell'effettuazione dell'ordinativo di spesa, il sottoscritto Responsabile Settore Gestione del Territorio verificherà che il relativo provvedimento di impegno sia divenuto esecutivo;

VISTO

- il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni;
- l'articolo 17 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'articolo 23 del Regolamento comunale di contabilità;

VISTA

la disponibilità del bilancio 2014;

DETERMINA

DI AFFIDARE

i lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche, come sopra descritto, all'Impresa CO.GEN Costruzioni Generali S.r.l. di Trivolzio (PV) per € 12.690,00 IVA esclusa pari a € 13.197,60 IVA 4 % compresa per i quali è stato richiesto il CIG n. XAB10D70F7.

DI APPROVARE

il computo metrico estimativo allegato sub A) alla presente determina a formare parte integrale e sostanziale della stessa.

DI IMPUTARE

la somma complessiva di € 13.197,60 IVA 4% compresa all'intervento 2.08.01.01 cap. 3098001 denominato "Abbattimento barriere architettoniche strade comunali (OO.UU.)" del Bilancio di Previsione 2014.

DI PRENDERE ATTO

in conformità a quanto previsto dal D.M. lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007, dalla circolare esplicativa n. 5/2008 del 30.01.2008 nonché dalla circolare INAIL n. 7 del 05.02.2009 circa l'obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva per tutti gli affidamenti dei lavori, servizi o forniture, a prescindere da tipologia di affidamento e


importo del contratto, che per l'Impresa CO.GEN Costruzioni Generali S.r.l. di Trivolzio (PV) è stata effettuata richiesta di regolarità contributiva in data 05.07.2014, emessa successivamente in data 29.07.2014 allegato sub B).

DI PRENDERE ATTO altresì, in conformità a quanto previsto all'ex art. 9 comma 2 D.L. n 78/2009 convertito, con Legge n 102/2009, che prima dell'effettuazione dell'ordinativo di spesa, il sottoscritto Responsabile Settore Gestione del Territorio verificherà che il relativo provvedimento di impegno sia divenuto esecutivo.

DI ORDINARE i lavori di cui sopra alla Impresa CO.GEN Costruzioni Generali S.r.l. di Trivolzio (PV).

DI LIQUIDARE quanto dovuto alla Impresa CO.GEN Costruzioni Generali S.r.l. di Trivolzio (PV) a seguito di presentazione di regolare fattura e comunque entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa e comunque entro un termine congruo con la programmazione dei flussi di cassa per il rispetto del patto di stabilità interno al quale è direttamente collegato.

DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà previa redazione di idoneo atto di liquidazione redatto dal Responsabile del Settore competente.



Il Responsabile del Settore
ALBERICO geom. Damaris Barbara

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.L.vo 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali all'intervento 2.08.01.01, cap. 3098001, impegno n. 013 del Bilancio di Previsione 2014.

data 17 DIC. 2014.....

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Chiara Franchi

805 71

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO

LAVORI DI: RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA DEL CAVO

N.	Art.	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale
1	D15008d	Taglio a macchina di superfici piane in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la demolizione controllata di strade	m	80,00	9,78	782,40
2	E15091	Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore massimo di cm.20	mq	160,00	2,89	462,40
3	E15094	Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsiasi natura, eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto a discarica fino ad una distanza massima di km.5	mq	160,00	1,06	169,60
4	D15038	Demolizione di massetto in calcestruzzo, eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto a discarica fino ad una distanza di Km.5	mc	16,00	163,46	2.615,36
5	E15009a	Trasporto a rifiuto o ad impianto di recupero del materiale proveniente da lavori di movimento terra... oltre i primi 5 km e fino a 10 km, valutato mc per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica	mc*km	320,00	0,71	227,20
6	E15009b	Trasporto a rifiuto o ad impianto di recupero del materiale proveniente da lavori di movimento terra... oltre i 10 km, valutato mc per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica	mc*km	960,00	0,57	547,20
7	D15125a	Oneri di discarica per rifiuti inerti	mc	16,00	6,63	106,08
8	E15019b	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) ...	mq	160,00	0,99	158,40
9	E15017	Formazione massicciata stradale con misto naturale di cava o con equivalente materia prima secondaria proveniente da impianto recupero rifiuti inerti, compresa la fornitura, lo spandimento, un idoneo costipamento...	mc	32,00	24,18	773,76
10	A35010d	Magrone di sottofondazione realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 32,5R,....dos.300 kg/mc	mc	16,00	100,76	1.612,16
11	A35024a	Rete elettrosaldata in acciaio..... diam. mm.5	kg	580,00	1,45	841,00
12	N.P.	Ricollocazione cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rifianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: 12/15 x 25 x 100 cm	m	80,00	10,00	800,00
13	N.P.	Ricollocazione pavimentazione in autobloccanti precedentemente rimossi	mq	160,00	12,00	1.920,00
14	E15029a	Conglomerato bituminoso per strato d'usura (tappetino) spessore medio compresso cm.3	mq	250,00	6,82	1.705,00
15	E15029c	Conglomerato bituminoso per strato d'usura (tappetino) spessore medio compresso cm.3 - Sovrapprezzo del 50% per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti	mq	125,00	3,41	426,25
16	N.P.	Rimozione e rimessa in quota di chiusini e griglie in ghisa	cad	6,00	60,00	360,00
Totale Generale						13.506,81
Totale arrotondato						13.500,00
Sconto applicato 6% -						810,00
Totale scontato						12.690,00



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	30838313	del	05/07/2014
Riferimento	1	del	05/07/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141548207063		

Spett.le CO.GEN. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
co.gen.costruzioni.generali.srl@legalmail.it

Spett.le COMUNE DI MOTTA VISCONTI GESTIONE DEL TERRITORIO
segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it

Impresa	CO.GEN. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.				
Sede legale	VIA BERI 14 27020 TRIVOLZIO (PV)				
Sede operativa/Ind attività	VIA BERI 14 27020 TRIVOLZIO (PV)				
Codice Fiscale	01306240183	e-mail	co.gen.spa@gmail.com	e-mail PEC	co.gen.costruzioni.generali.srl@legalmail.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	82000790152 - COMUNE DI MOTTA VISCONTI GESTIONE DEL TERRITORIO PIAZZA SAN ROCCO 9/A 20086 MOTTA VISCONTI (MI) e-mail: tecnico@comune.mottavisconti.mi.it e-mail PEC: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI STRADALI				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di PAVIA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3958069
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 08/07/2014	
Il responsabile del procedimento FASANI DANIELA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di PAVIA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 5704942964
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 07/07/2014	
Il responsabile del procedimento BERGAMASCHI ENRICA GIUDITTA	
<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E.M.A. DI MILANO - MI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 2723PV
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 05/07/2014	
Risulta regolare con la Cassa Edile emittente	
Risulta regolare con altre Casse Edili come da esito BNI o equivalente del 07/07/2014	
Il responsabile del procedimento MITA MARIA COLOMBA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 29/07/2014

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
PER DELEGA ING. MONETTI FRANCO

